

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Устройство эвакуационного выхода со 2 этажа 2 шт.) Демонтажные работы.				
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных М-200 конструкций при помощи отбойных молотков (2 лестницы)	м3	0,6	
2	Демонтаж металлических лестниц пожарных с ограждением (2 лестницы).	т	2,0	
Раздел 2. Монтажные работы				
3	Монтаж опорных стоек для пролетов: труба профильная 100х100мм) (2 лестницы)	т	0,46	
4	Конструкции сварные индивидуальные косоуры, связи (2 лестницы)	т	0,64	
5	Монтаж лестниц пожарных с площадкой (2 лестницы)	т	0,81	
6	Монтаж ограждений с перилами (2 лестницы)	т	0,44	
7	Сверление отверстий: в кирпичных стенах перфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича(для крепления пожарной лестницы к кирпичной стене (2 лестницы)	100 отверстий	8,0	
8	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1(2 лестницы)	100 отверстий	8,0	
9	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (2 лестницы)	т	0,01	
10	Огрунтовка металлических поверхностей (2 лестницы)	100 м2	0,7	
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 лестницы)	100 м2	0,7	
Раздел 3. Общестроительные работы				
12	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (2 лестницы)	м3	0,5	
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дрсвы (2 лестницы)	м3	0,02	
14	Смесь песчано-гравийная природная (2 лестницы)	м3	0,02	
15	Устройство стяжек: бетонного основания (площадка перед лестницей) (2 лестницы)	100 м2	0,3	
16	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,3	
17	Сетка арматурная сварная (2 лестницы)	т	0,01	
Раздел 4. Перевозка и погрузка строительного мусора				
18	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,4	
19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 22 км	1 т груза	1,4	